

## Investitionen des kommunalen Aufgabenträgers bis 2030

Stand Datum: 28.01.2021

geplantes Ausführungsjahr	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Name der Maßnahme und ggf. Nr. der WRRL-Maßnahme	lfd. Nr. der Maßn.	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	Kosten der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme neu an KA angeschlossene EW <sup>1)</sup>	spezifische Kosten [in €/E]
2021	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	Neubau Stauraumkanal Dr. Karl-Rauch-Str.	1	Bau Stauraumkanal 20 m³	Errichtung KA Saalburg, P-Reduzierung OWK Bleilochtsperre	300	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	Neubau KA Saalburg	2	Errichtung Zu- und Ablaufleitungen KA Saalburg	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Bleilochtsperre	250	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	Neubau KA Saalburg	2	Planung KA (Lph. 5-7)	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Bleilochtsalp.	75	0	
	SOK	Kirschkau	Kirschkau	Neubau KA Kirschkau	3	Planung KA, SRK, MW-Kanal (Lph. 1-4)	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Obere Weida	50	0	
	SOK	Plothen	Plothen	SW-Kanal + RW-Kanalbau 1. BA	4	je 100 m SW+RW-Kanal	Straßenbau Straßenbaulastträger	100	0	
	SOK	Schleiz	Crispendorf	SW- und Regenwasserkanalbau 1. BA (Nr. 8-14)	5	160 m SW-Kanal, 260 m SW-Kanal	Anschlussgraderhöhung KA Crispendorf, P-Red. OWK Wisenta	250	30	8.333
	SOK	Schleiz	Grochwitz	Bau Ortsnetz 1.BA	6	je 200 m SW+RW-Kanal	Im Zuge TW-Erschließung Brunnendorf	150	0	
	SOK	Schleiz	Oschitz	SW- und RW-Kanalbau "Am Brandenstein"	7	je 100 m SW+RW-Kanal	Anschlussgraderhöhung KA Schleiz, P-Red. OWK Wisenta	75	10	7.500
	SOK	Gefell	Dobareuth	SW- und RW-Kanalbau Dobareuth Nr. 68 - 78	8	200 m SW-Kanal, 375 m RW-Kanal	Ausbindung Fremdwasser KA Hirschberg	150	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Kloster	Errichtung RW-Kanal (Nr. 9 - 12)	9	100 m RW-Kanal	Ausbindung Regenwasser KA Kloster	75	0	
	SOK	Schleiz	Möschlitz	SW- und RW-Kanalbau Ziegenrucker Straße	10	je 200 m SW+RW-Kanal	Straßenbau Straßenbaulastträger	300	0	
	SOK	Ziegenrück	Ziegenrück	Errichtung Abwasserdruckleitung Pößnecker Straße	11	150 m AW-Druckleitung	Straßenbau Straßenbaulastträger	50	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenerüchtigungen	50	0	
SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs-/ Geschäftsausstattung, Forts. ABK	140	0		
2022	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	Neubau KA Saalburg	2	Errichtung KA 950 EW	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Bleilochtsalp.	2.500	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	SW- und RW-Kanalbau Dr. K.-Rauch-Str.+ Am Kulmburg	14	Planung Kanalbaumaßnahme (Lph. 1-4)	Anschlussgraderh. KA Saalburg, P-Red. OWK Bleilochtsperre	25	0	
	SOK	Gefell	Gefell	MW-Kanalbau Schleizer Straße	15	Planung Kanalbaumaßnahme (Lph. 3-6)	Anschlussgraderh. KA Hirschberg, P-Reduzierung. OWK Bleilochtsalp.	25	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenerüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	

Anlage 2a

geplantes Ausführungsjahr	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Name der Maßnahme und ggf. Nr. der WRRL-Maßnahme	lfd. Nr. der Maßn.	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	Kosten der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme neu an KA angeschlossene EW <sup>1)</sup>	spezifische Kosten [in €/E]
2023	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	Neubau KA Saalburg	2	Errichtung KA 950 EW	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Bleilochtalsp.	300	300	9.333
	SOK	Schleiz	Möschlitz	Neubau KA Möschlitz oder Überleitung zur KA Schleiz	16	Planung Baumaßnahme incl. Var.untersuchung (Lph. 1-4),	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Wisenta	50	0	
	SOK	Kirschkau	Kirschkau	Neubau KA Kirschkau	3	Errichtung KA 215 EW, 55 m <sup>3</sup> SRK +180 m MW-Kanal	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Obere Weida	1.050	175	6.000
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	SW- und RW-Kanalbau Markt, Kulmer Str., Ehrenhain	17	Planung Kanalbaumaßnahme (Lph. 1-4)	Anschlussgraderh. KA Saalburg, P-Red. OWK Bleilochtalsperre	25	0	
	SOK	Tanna	Frankendorf	SW- und Regenwasserkanalbau 1. BA	17a	280 m SW-Kanal, 345 m RW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Tanna-Frank., P-Red. OWK Wettera	460	30	15.333
	SOK	Schleiz	Schleiz	Erneuerung Gebläse Belebungsbecken KA Schleiz	18	Erneuerung Gebläse Belebungsbecken	Energieeffizienzmaßnahme, Re-Investmaßnahme	150	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
2024	SOK	Gefell	Gefell	Neubau MW-Kanal "Schleizer Straße"	15	590 m MW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Hirschberg, P-Red. OWK Bleilochtalsp.	500	180	2.778
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	SW- und RW-Kanalbau Dr. K.-Rauch-Str.+Am Kulmberg	14	280 m SW-Kanal, 280 m RW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Saalburg, P-Red. OWK Bleilochtalsperre	500	50	10.000
	SOK	Schleiz	Crispendorf	SW- und Regenwasserkanalbau 2. BA (Nr. 15-53)	5a	410 m SW-Kanal, 140 m RW-Kanal	Anschlussgraderhöhung KA Crispendorf, P-Red. OWK Wisenta	485	75	6.467
	SOK	Plothen	Plothen	Neubau KA Plothen + Ortsnetz 2. BA	25	Planung KA + Ortsnetz (Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Plothenbach	25	0	
	SOK	Schleiz	Schleiz	Erneuerung Schlammmentwässerungsanlage KA Schleiz	19	Erneuerung Schlammmentwässerungsanlage	Re-Investmaßnahme	300	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
2025	SOK	Schleiz	Möschlitz	Neubau KA Möschlitz oder Überleitung zur KA Schleiz 1. BA	16	Maßnahme in Abhängigkeit. Ergebnis Var.untersuchung	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Wisenta	1.000	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	SW- und RW-Kanalbau Markt, Kulmer Str., Ehrenhain	17	1. BA, Errichtung SW- und RW-Kanal, AWPW + SRK Markt	Anschlussgraderh. KA Saalburg, P-Red. OWK Bleilochtalsperre	600	0	
	SOK	Oettersdorf	Oettersdorf	Neubau KA + RÜB Oettersdorf	20	Planung KA, RÜB, MW-Kanal (Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Wisenta	50	0	
	SOK	Schleiz	Oschitz	SW- und RW-Kanalbau "Kulmgasse"	22	350 m SW-Kanal, 100 m RW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Schleiz, P-Reduzierung OWK Wisenta	300	25	12.000
	SOK	Tanna	Tanna	SW- und RW-Kanalbau "Neue Straße"	22a	235 m SW-Druckltg., 195 m RW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Tanna-Frank., P-Red. OWK Wettera	180	30	6.000
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	

Anlage 2a

geplantes Ausführungsjahr	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Name der Maßnahme und ggf. Nr. der WRRL-Maßnahme	lfd. Nr. der Maßn.	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	Kosten der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme neu an KA angeschlossene EW <sup>1)</sup>	spezifische Kosten [in €/E]
2026	SOK	Schleiz	Gräfenwarth	Neubau KA Gräfenwarth + Ortsnetz	21	Planung KA und Ortsnetz (Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Bleilochtalsperre	50	0	
	SOK	Saalburg-Ebersdorf	Saalburg	SW- und RW-Kanalbau Markt, Kulmer Str., Ehrenhain	17	2. BA, Errichtung SW- und RW-Kanal, AWPW + SRK Markt	Anschlussgraderhöhung KA Saalburg, P-Red. OWK	600	350	1.714
	SOK	Plothen	Plothen	Neubau KA Plothen + Ortsnetz 2. BA	25	Errichtung KA Plothen 220 EW + Ortsnetz 1. BA	P-Reduzierung OWK Plothenbach	1.200	90	13.333
	SOK	Schleiz	Möschlitz	Neubau KA Möschlitz oder Überleitung zur KA Schleiz	16	2. BA, Maßnahme in Abhängigkeit Ergebnis	Sanierungsanordnung TOK, P-Reduzierung OWK Wisenta	1.000	125	8.000
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
2027	SOK	Schleiz	Möschlitz	SW- und RW-Kanalbau Th.-Müntzer-Str.	19	420 m SW- und 420 m RW-Kanal	Anschlussgraderhöhung, P-Reduzierung OWK Wisenta	650	125	5.200
	SOK	Oettersdorf	Oettersdorf	Neubau KA + RÜB Oettersdorf	20	1. BA, Errichtung KA 900 EW + RÜB	P-Reduzierung OWK Wisenta	1.350	0	
	SOK	Plothen	Plothen	Erweiterung Ortsnetz 3. BA	25a	Errichtung von ca. 450 m SW-Kanal und 200 m RW-Kanal	P-Reduzierung OWK Plothenbach	430	80	5.375
	SOK	Schleiz	Lössau	Neubau KA Lössau + SRK Bahnhofsberg	24	Planung KA 250 EW und SRK Bahnhofsberg (Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Wisenta	50	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
2028	SOK	Oettersdorf	Oettersdorf	Neubau KA + RÜB Oettersdorf	20	2. BA, Errichtung KA 900 EW + RÜB	P-Reduzierung OWK Wisenta	950	75	12.667
	SOK	Oettersdorf	Oettersdorf	Neubau MW-Kanal Görkwitzer Weg	26	480 m MW-Kanal	Anschlussgraderhöhung KA Oettersdorf, P-Red. OWK Wisenta	800	375	2.133
	SOK	Volkmannsdorf	Volkmannsdorf	Neubau KA + Ortsnetz 1. BA	29	Planung KA + Ortsnetz (Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Plothenbach	25	0	
	SOK	Ziegenrück	Ziegenrück	Erarbeitung Ortsentwässerungskonzept	30	Erarbeitung Vorzugslösung (HOAI Lph. 1-4)	P-Reduzierung OWK Hohenwartetalsperre	50	0	
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
2029	SOK	Schleiz	Lössau	Neubau KA Lössau + SRK Bahnhofsberg	24	Errichtung KA 250 EW und SRK Bahnhofsberg 20 m <sup>3</sup>	P-Reduzierung OWK Wisenta	1.000	155	6.452
	SOK	Schleiz	Gräfenwarth	Neubau KA Gräfenwarth + Ortsnetz 1. BA	21	Errichtung KA 285 EW und Ortsnetz	P-Reduzierung OWK Bleilochtalsperre	800	135	5.926
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	

geplantes Ausführungsjahr	Kreis-Kürzel	Gemeinde	Ortsteil	Name der Maßnahme und ggf. Nr. der WRRL-Maßnahme	lfd. Nr. der Maßn.	Art und wesentliche Bestandteile der Maßnahme	Gründe für die Maßnahme (Mehrfachnennungen möglich)	Kosten der Maßnahme [in T€]	durch Maßnahme neu an KA angeschlossene EW <sup>1)</sup>	spezifische Kosten [in €/E]
2030	SOK	Schleiz	Oberböhmisdorf	SW- und RW-Kanalbau Lottoweg	27	130 m SW- Kanal, 240 m RW-Kanal	Ausbindung Fremd- und Regenwasser AWPW	200	0	
	SOK	Tanna	Frankenddorf	SW- und Regenwasserkanalbau 2. BA	28	500 m SW-Kanal, 570 m RW-Kanal	Anschlussgraderh. KA Tanna-Frank., P-Red. OWK Wettera	730	45	16.222
	SOK	Plothen	Plothen	Erweiterung Ortsnetz 4. BA	25b	Errichtung von ca. 600 m SW-Kanal und 330 m RW-Kanal	P-Reduzierung OWK Plothenbach	700	80	8.750
	SOK	Volkmannsdorf	Volkmannsdorf	Neubau KA + Ortsnetz 1. BA	29	Errichtung KA 220 EW und Ortsnetz 1. BA	P-Reduzierung OWK Plothenbach	1.050	50	21.000
	SOK			Sonstige Kanalbau- und Reinvestmaßnahmen	12		Ungeplanter Straßenbau, Sonst. Kanal- und Anlagenertüchtigungen	150	0	
	SOK			Sonstiges	13		Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	0	
<b>Summen bis 2027</b>								<b>17.310</b>	<b>1.675</b>	<b>10.334</b>
<b>Summen bis 2030</b>								<b>24.335</b>	<b>2.590</b>	<b>9.396</b>

<sup>1)</sup> Neuanschluss ist erst bei der Maßnahme zu erfassen, die tatsächlich den Anschluss dieser Einwohner an eine Kläranlage bewirkt

Hinweis: Die neu angeschlossenen Einwohner sollen auch den Angaben in Anlage 1a entsprechen!